財務委員會 工務小組委員會討論文件

2007年5月23日

總目 704 - 渠務

土木工程一排水道及防止侵蝕工程 103CD-港島北部雨水排放系統改善計劃-港島西雨水排放隧道

請各委員向財務委員會建議,把 103CD 號工程計劃提升為甲級;按付款當日價格計算,估計所需費用為 30億4,470萬元,用以在港島西進行雨水排放隧道工程計劃。

問題

由於港島北部現有雨水排放系統的排水能力不足,以致該區在暴雨期間容易水浸。

建議

2. 渠務署署長建議把 **103CD** 號工程計劃提升為甲級;按付款當日價格計算,估計所需費用為 30 億 4,470 萬元,用以在港島西進行雨水排放隧道工程計劃。環境運輸及工務局局長支持這項建議。

工程計劃的範圍和性質

- 3. **103CD** 號工程計劃的範圍包括建造 -
 - (a) 由大坑至薄扶林全長約 11 公里、直徑介乎 6.25 米至 7.25 米的雨水排放隧道;

- (b) 東面和西面的隧道入口;以及
- (c) 34 個進水口和長約 8 公里的相關連接隧道及附屬工程。

擬議工程位置的平面圖載於附件 1。

4. 我們計劃在 2007年 10月展開建造工程,並於 2012年 3月完成。

理由

- 5. 港島西的雨水排放系統集水區覆蓋主要的住宅區和商業區,以及這些地區廣泛的上游集水區。這些地區現有的雨水排放系統都是數十年前按當時的流量要求和標準而建造。過去數十年來,這些地區不斷發展,天然地面和斜坡已經鋪築,以致地面徑流大增,令現有的市區雨水排放系統不勝負荷。在暴雨期間,山上大量急湍水流沿鋪築的地方和/或陡峭的斜坡向下流到上述市區,引致雨水排放系統集水區下游地方出現水浸危險,交通嚴重擠塞,並對商業和旅遊景點帶來影響。由於這些地區有部分處於主要交通路線中間,水浸會造成交通阻塞而影響更廣泛的區域。
- 6. 要增加這些高度都市化地區現有雨水排放系統的排水能力,傳統的方法是擴大現有排水渠或箱形暗渠或增建排水渠。這些方法涉及在樓宇密集地區進行廣泛渠管敷設工程。不過,由於樓宇密集地區滿布地下公用設施,往往不能在地底下找到足夠空間敷設新的排水渠。因此,須在可行的情況下遷移其他現有的公用設施,以騰出空間敷設較大的排水渠,於是大大延長了施工期。有關建造工程亦須在繁忙道路上進行廣泛道路開掘工程,以致造成長期嚴重交通阻塞、有礙公眾和商業運作,並引致塵埃和噪音等其他滋擾。爲盡量減少上述潛在問題和滋擾,我們建議建造雨水排放隧道,截取半山的地面徑流,然後把這些徑流排放出海,而無須經下游現有的雨水排放系統,從而減低在樓宇密集地區的水浸風險。
- 7. 把上游徑流引入擬建雨水排放隧道,可更有效確保中環、金鐘和灣仔區的商業和金融中心,以及在西區的市區/住宅區免受水浸威脅。樓宇密集的下游市區集水區所需的雨水排放系統改善工程,其規

模亦可大大縮減。交通阻塞和對公眾的滋擾會盡量減少,而市民的居住環境整體上亦可改善。在雨水排放隧道計劃完成後,這些地區整體的防洪水平可提高至能抵禦重現期¹為五十年一遇的暴雨。

對財政的影響

8. 按付款當日價格計算,估計擬議工程所需費用約為 30 億 4,470 萬元 (見下文第 9 段),分項數字如下 -

		百萬元				
(a)	建造工程		2,429.2			
	(i) 雨水排放隧道	1,769.2				
	(ii) 東面和西面的隧道 入口	110.0				
	(iii) 進水口、連接隧道 及附屬工程	550.0				
(b)	顧問費		227.8			
	(i) 合約管理	8.1				
	(ii) 工地監管	219.7				
(c)	舒 減 環 境 影 響 措 施		30.0			
(d)	應急費用		263.0	_		
	小計		2,950.0	(按2006年9月 價格計算)		
(e)	價格調整準備		94.7			
	總計		3,044.7	- (按付款當日 - 價格計算)		

按人工作月數估計的顧問費分項數字載於附件2。

^{1 「}重現期」指根據統計,平均每隔若干年便會出現一次某程度的水浸。重現期愈長,表示發生較嚴重水浸的機會愈低。

9. 如建議獲得批准,我們會作出分期開支安排如下一

	百萬元 (按 2006 年 9 月	價格調整	百萬元 (按付款當日
年度	(按 2000 平 9 月 價格計算)	因數	(按N) 就备口 價格計算)
2007-2008	39.0	0.99900	39.0
2008-2009	280.0	1.00649	281.8
2009-2010	830.0	1.01656	843.7
2010-2011	820.0	1.02672	841.9
2011-2012	401.0	1.03699	415.8
2012-2013	240.0	1.05514	253.2
2013-2014	180.0	1.07624	193.7
2014-2015	160.0	1.09777	175.6
	2,950.0		3,044.7

10. 我們按政府對 2007 至 2015 年期間公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率所作的最新預測,制定按付款當日價格計算的預算。我們會採用設計及建造合約,以便同時進行詳細設計和建造工程的部分項目,藉此縮短所需時間,並以承建商在隧道工程方面的專門知識,制定符合成本效益的設計。由於合約期超過 21 個月,我們會在合約內訂定可調整價格的條文。

11. 我們估計這項工程計劃引致的每年經常開支約為 640 萬元。

公眾諮詢

12. 我們在 2006 年 10 月 23 日諮詢南區區議會規劃、工程及房屋事務委員會,在 2006 年 11 月 28 日諮詢灣仔區議會規劃、交通及環保委員會,以及在 2006 年 12 月 13 日諮詢中西區區議會食物環境衞生及工務委員會。這三個委員會都支持擬議工程。我們在 2006 年 12 月 7 日以傳閱資料文件方式,諮詢東區區議會工務建設及發展委員會。該委員會對擬議工程沒有異議。我們亦在 2006 年 9 月 21 日諮詢華富及薄扶林分區委員會。我們在 2006 年 12 月 1 日至 12 月 20 日期間諮詢灣仔

南分區委員會、灣仔西分區委員會、灣仔東分區委員會、中區及半山分區委員會、石塘咀及堅尼地城分區委員會,以及上環及西營盤分區委員會。上述分區委員會對擬議工程都沒有異議。

13. 我們在 2006 年 8 月 18 日根據《前濱及海床(填海工程)條例》的規定,在憲報公布擬議工程,及後接獲一份反對書。反對者關注擬議工程在施工期間會對鄰近住戶造成不可接受的滋擾。我們向反對者解釋並保證我們會在工程合約內加入環境影響評估的建議,使工程在施工階段可能造成的滋擾不超出可接受的水平,並會進行環境監察及審核,以確定和確保紓減措施的成效。反對者沒有撤回反對書。行政長官會同行政會議在 2007 年 5 月 8 日審議有關反對書後,授權進行擬議工程,無須修改。

14. 我們在 2001 年 3 月 5 日和 2002 年 1 月 4 日在立法會規劃地政及工程事務委員會會議上向委員簡介有關的雨水排放隧道計劃。我們在 2004 年 4 月 27 日和 2005 年 7 月 13 日就計劃的進度發出資料文件供該委員會傳閱。我們再在 2007 年 3 月 12 日以傳閱資料文件方式,就擬議工程諮詢該委員會。委員對擬議工程沒有異議。

對環境的影響

15. 由於擬建雨水排放隧道有部分位於大潭、香港仔、薄扶林和龍虎山郊野公園範圍內,這項雨水排放隧道工程計劃屬於《環境影響評估條例》(第 499 章)附表 2 的指定工程項目。《環境影響評估條例》對這項工程計劃的管制重點,是工程計劃對郊野公園環境的影響。2006 年4月,這項工程計劃的環境影響評估報告根據《環境影響評估條例》獲得批准,而當局亦在 2007 年 4 月 26 日獲發環境許可證。我們除評估工程計劃對郊野公園可能造成的影響外,亦評估了工程計劃在郊野公園範圍外進行的其他項目對環境的影響。評估的結論是,擬議工程不會對環境造成長遠的不良影響。我們估計實施紓減環境影響措施所需的費用為 3,000 萬元。我們已把這筆費用計算在工程計劃整體預算費內。

16. 至於施工期間工程造成的短期影響,我們會在工程合約訂明須實施紓減措施,控制噪音、塵埃和工地流出的水,以符合既定的標準和準則。這些措施包括使用臨時隔音屏障和低噪音機器或設備,以減低噪音;在工地灑水,以減少塵土飛揚的情況;並嚴格監控河道改道安

排。我們會在工程合約內訂定條文,要求承建商實施環境影響評估所建議的措施,並會進行環境監察及審核,以確保紓減措施的成效。

- 17. 在策劃和設計階段,我們曾考慮訂定合適的隧道直徑、隧道走線,以及進水口的數目和位置,並再用挖掘所得的泥料和石塊,分別作美化環境和裝飾飾面之用,從而盡量利用建築和拆卸(下稱「拆建」)物料,以盡可能減少產生拆建物料。此外,我們會要求承建商盡可能在工地或其他合適的建築工地再用惰性拆建物料(包括以挖掘所得的泥土作回填用途),以盡量減少須棄置到公眾填料接收設施²的拆建物料。為進一步減少產生建築廢料,我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使用的拆建物料,以及使用木材以外的物料搭建模板。
- 18. 我們亦會要求承建商提交廢物管理計劃(下稱「管理計劃」),供當局批核。管理計劃須載列適當的紓減措施,以避免及減少產生拆建物料,並把物料再用和循環使用。我們會確保工地日常運作與核准的管理計劃相符。我們會利用運載記錄制度,監管公眾填料和拆建廢料分別運到公眾填料接收設施和堆填區棄置的情況。我們會要求承建商把公眾填料與拆建廢料分開,以便運至適當的設施處置。我們並會記錄拆建物料的處置、再用和循環使用情況,藉此進行監察。
- 19. 我們估計這項工程計劃會產生大約 187 萬公噸拆建物料。我們會在工地再用其中約 2 600 公噸(0.1%),把另外約 186 萬公噸(99.5%)運到公眾填料接收設施供日後再用。此外,我們會把約 8 100 公噸(0.4%)運往堆填區棄置。這項工程計劃在公眾填料接收設施和堆填區棄置拆建物料的費用,估計總額為 5,120 萬元(以單位成本計算,運送到公眾填料接收設施棄置的物料,每公噸收費 27元;而運送到堆填區的物料,則每公噸收費 125元3。)

² 公眾填料接收設施已在《廢物處置(建築廢物處置收費)規例》附表 4 訂明。任何人士都須獲得土木工程拓展署署長發出牌照,才可在公眾填料接收設施棄置公眾填料。

³ 上述估計金額,已包括建造和營運堆填區的費用,以及堆填區填滿後,修復堆填區和進行日後修護工作的支出。不過,這個數字並未包括現有堆填區用地的土地機會成本(估計為每立方米 90 元),亦不包括現有堆填區填滿後,開設新堆填區的成本(所需費用應會更為高昂)。

對交通的影響

- 20. 我們已把擬議雨水排放隧道的走線訂定在遠離繁忙道路的地方,不過仍有部分工程須在公共道路網絡附近進行。估計擬議工程對交通的影響極小。我們已為雨水排放隧道建造工程制訂初步臨時交通管理計劃,並已諮詢有關當局(包括運輸署和香港警務處),這兩個部門都認為有關計劃可以接受。
- 21. 我們會根據工程合約成立交通管理聯絡小組(下稱「聯絡小組」), 以商討和審批建議的臨時交通安排。我們會邀請運輸署、香港警務處、 路政署、民政事務處、各公共交通機構和公用設施機構的代表出席聯 絡小組會議,而每項臨時交通安排都須獲聯絡小組同意,才會實施。 聯絡小組在考慮臨時交通安排時,會顧及所有相關因素,例如工地的 限制、目前和日後的交通情況、行人安全、進出樓宇/店舖的通道和 為緊急車輛提供通道等。

土地徵用

22. 擬議工程無須徵用土地。

背景資料

- 23. 我們在 2000 年 9 月把 103CD 號工程計劃列為工務計劃乙級項目。
- 24. 我們在 2002 年 3 月把 **103CD** 號工程計劃的一部分提升為甲級,編定為 **122CD** 號工程計劃,稱為「港島北部雨水排放系統改善計劃 初步設計及勘測」,估計所需費用為 6,460 萬元,用以委聘顧問為擬議隧道工程計劃進行初步設計及勘測。
- 25. 我們在 2006 年 3 月委聘顧問,根據「設計及建造」採購模式為 103CD 號工程計劃進行基準設計、擬備合約文件和協助進行招標工作,估計所需費用為 1,290 萬元。這筆費用已在整體撥款分目 4100DX 「為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作」下撥款 支付。

26. 工程計劃範圍內約有 1 059 棵樹,其中約 970 棵將予保留。進行擬議工程須移走 89 棵樹,包括砍伐約 34 棵樹,以及在工程計劃工地範圍內移植 55 棵樹。須移走的樹木全非珍貴樹木⁴。我們會把種植樹木建議納入工程計劃中,估計會種植約 105 棵樹、12 840 叢灌木和闢設 4 142 平方米草地。

27. 我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 370 個(280 個工人職位和另外 90 個專業/技術人員職位),共提供 16 000 個人工作月的就業機會。

環境運輸及工務局 2007年5月

⁴ 珍貴樹木包括《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木-

⁽a) 逾百年的樹木;

⁽b) 具文化、歷史或紀念價值的樹木,如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標的樹和 紀念偉人或大事的樹;

⁽c) 屬貴重或稀有品種的樹木;

⁽d) 形態獨特的樹木(顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵),如有簾狀高聳根的樹、 生長於特別生境的樹木;或

⁽e) 樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木(在高出地面 1.3 米的水平量度),或樹木的高度/樹冠範圍等於或超逾 25 米。



#Spiotier##

IXcentoble IX

sarend_ottras

103CD - 港島北部雨水排放系統改善計劃 - 港島西雨水排放隧道

估計顧問費的分項數字

顧問的員工開支	預計的人 工作月數	總薪級 平均薪點	倍數	估計費用 (百萬元)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	業人員 -	_	_	5.0
	術人員 -	_	_	3.1
, ,	業人員 1 371	38	1.6	119.0
	術人員 3 495	14	1.6	100.7
	Ā	顧問的員工開	支總額	227.8

註

- 1. 採用倍數 1.6 乘以總薪級平均薪點,以預計顧問所提供駐工地人員的員工開支(在 2007 年 1 月 1 日,總薪級第 38 點的月薪為 54,255 元,總薪級第 14 點的月薪為 18,010 元。)
- 2. 顧問在合約管理方面的員工開支,是根據 103CD 號工程計劃現有的設計和建造工程顧問合約計算得出。待財務委員會批准把擬議工程提升為甲級後,擬議工程顧問合約的施工階段才會展開。
- 3. 我們須待工程完成後,才能知道實際的人工作月數和實際所需的開支。